

Klinikum Ottobeuren

Bezeichnung des Bauvorhabens:	OP-Erweiterung, Anbauten BT E und F
Ausschreibung:	öffentlich
Bauherr, Auftraggeber:	Kreiskliniken Unterallgäu Bad Wörishofer Str. 44 87719 Mindelheim
Bauleitungsbüro:	Felix + Jonas Architekten Ickstattstraße 11a 80469 München
Bauüberwachung (extern):	Herr Bernhard Boch Tel.: 0160 4405785
vertragliche Bindung:	Hauptauftragnehmer
Ort der Ausführung:	Memminger Str. 31, 87724 Ottobeuren
Ausführungszeitraum:	Jan. 2020 – Aug. 2020
Auftragswert der beschriebenen Leistungen:	1.680.000 € (netto)
Durchschnittliche Baustellenbesetzung:	12 Mann

Beschreibung / Leistung:

Rohbauarbeiten für 2 Anbauten an den best. OP-Bereich in Stahlbetonbauweise.

BT E: 4-geschossig, Außenabmessungen: ca. 29,0 x 14,0 m

Besonderheit: Liegendkrankenvorfahrt über 2 Geschoße, daraus ergeben sich in diesem Bereich Stützen-, Wand- und Deckenhöhen von 8,60 m, Abstützungen gegen Erdreich.

BT F: 4-geschossig, Außenabmessungen: ca. 37,0 x 13,50 m

400 m³ Fundamente/Bodenplatten, 385 m³ Stb.-Wände, 3.400 m² Wandschalung Höhe bis 8,60 m, davon 2.600 m² Sichtbetonschalung SB 2 u. 450 m² Sichtbetonschalung SB 3, 2.500 m² Ortbetondecken Höhe bis 8,60 m, 160 m³ Stützen-/Unterzugsbeton

Betonmenge gesamt ca. 1.850 m³, Bewehrungsstahl ca. 170 to

Aufwändige Umbauarbeiten im Bestand (OP-Bereich) sind ebenfalls beauftragt und kommen in einem 2. Bauabschnitt im Jahr 2021 zur Ausführung.