

Technikerschule Mindelheim

Bezeichnung des Bauvorhabens:	Staatl. Berufsschule Mindelheim Neubau einer Technikerschule mit Hausmeisterwohnung
Bauherr, Auftraggeber:	Landkreis Unterallgäu Bad Wörishofer Str. 33 87719 Mindelheim
Ansprechpartner:	Herr Bartenschlager Tel.: 08261 / 995-322
vertragliche Bindung:	Hauptauftragnehmer
Ort der Ausführung:	87719 Mindelheim, Westernacher Str. 5
Ausführungszeitraum:	März 2014 - Juli 2014
Auftragswert der beschriebenen Leistungen:	830.000 € (netto)
Durchschnittliche Baustellenbesetzung:	6 Mann

Beschreibung / Leistung:

Rohbauarbeiten für den Neubau einer Technikerschule in Stahlbetonbauweise.

Die Arbeiten wurden in Arbeitsgemeinschaft mit der Fa. Glass, Mindelheim ausgeführt.

Ausführung der Rohbauarbeiten durch die Firma Baumeister, Herstellung und Montage der Fassadenfertigteile durch die Fa. Glass.

Gebäude: 2-geschoßig (EG, OG), teilunterkellert, aufgesetztes Dachgeschoß in Holzkonstruktion für Hausmeisterwohnung.

Außenabmessungen: 29,75 x 24,08 m

Umbauter Raum: ca. 6.450 m³

gesamt 1.100 m³ Beton, 155 to Bewehrungsstahl

20 Stk FT-Wandelemente Größe bis 9,75 x 4,30 m, 10 Stk Brüstungs- u. Sturzriegel

Besonderheiten: Aufwändige Stb.-FT-Fassade mit Elementen als Pfosten-Riegelkonstruktion mit filigranen Abmessungen in hochwertiger Sichtbetonausführung.

Ortbetonwände und Unterzüge in hochwertigem Sichtbeton SB 3.