

## Neubau einer Dreifachturnhalle an der Realschule Maisach

Bezeichnung des Bauvorhabens:	Neubau einer Dreifachturnhalle
Ausschreibung:	öffentlich
Bauherr, Auftraggeber:	Landratsamt Fürstenfeldbruck Münchner Str. 32 82256 Fürstenfeldbruck
Ansprechpartner:	Frau Leonie Großmann Tel.: 08141 / 519-214
Bauleitung:	ghk-Architekten Pfarrstr. 2 85221 Dachau
Ansprechpartner:	Herr Ferdinand Krissmayr Tel.: 08131 / 3655-15
vertragliche Bindung:	Hauptauftragnehmer
Ort der Ausführung:	Lerchenstr. 21, 86343 Königsbrunn
Ausführungszeitraum:	Febr. 2019 – August 2019
Auftragswert der beschriebenen Leistungen:	1.460.000 € (netto)
Durchschnittliche Baustellenbesetzung:	14 Mann

### Beschreibung / Leistung:

Rohbauarbeiten für den Neubau einer Dreifachturnhalle in Stahlbetonbauweise

Eingeschossige Turnhalle mit einem 2-geschossigem Anbau für Eingangsbereich, Umkleiden, Sozialräume, Technikräume, Galerie und einem 1-geschossiger Anbau für Geräteräume.

Aussenabmessungen: ca. 51,0 x 50,0 m  
BGF 2.993 m<sup>2</sup>, Umbauter Raum 20.326 m<sup>3</sup>

160 m<sup>3</sup> Fundamentbeton, 630 m<sup>3</sup> Stb.-Bodenplatte, 845 m<sup>3</sup> Stb.-Wände,  
5.600 m<sup>2</sup> Wandschalung Höhe bis 8,45 m, 1.500 m<sup>2</sup> Ortbetondecken Höhe bis 8,70 m,  
1.450 m<sup>2</sup> unterstützungsfreie Filigrandecken

Betonmenge gesamt ca. 2.500 m<sup>3</sup>, Bewehrungsstahl ca. 290 to

10 Stk. Spannbetonbinder mit einer Länge von 30,86 m, Montage mit Autokran 500 to